

**MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - PERCENTUAIS:**

SERVIÇO	ETAPAS	PERCENTUAIS A SER MEDIDOS	TOTAL
<b>REVESTIMENTOS CERÂMICOS:</b>	Fornecimento e Assentamento da Ceramica Rejuntamento da Ceramica	90,00% 10,00%	100,00%
<b>JANELAS DE ALUMINIO:</b>	Fornecimento e Instalação de Contra-Marco Fornecimento e Colocação dos <b>Perfis</b> das Esquadrias Fornecimento e Instalação dos <b>Vidros</b> das esquadrais Vedações e Testes	15,00% 40,00% 40,00% 5,00%	100,00%
<b>PORTAS AUTOMATIZADAS:</b>	Fornecimento e Instalação dos <b>Vidros e Perfis</b> da Porta Automatização das Portas	90,00% 10,00%	100,00%
<b>JANELA COM TELA:</b>	Fornecimento e Instalação de Contra-Marco Fornecimento e Colocação dos <b>Perfis</b> das Esquadrias Fornecimento e Instalação dos <b>Vidros</b> das esquadrias Fornecimento e Instalação da <b>Tela</b> em esquadrais Vedações e Testes	10,00% 40,00% 40,00% 5,00% 5,00%	100,00%
<b>GUICHE / JANELA GUILHOTINA:</b>	Fornecimento e Instalação de Contra-Marco Fornecimento e Colocação do <b>Guiche</b> Completo	15,00% 85,00%	100,00%
<b>PORTAS DE MADEIRA:</b>	Fornecimento e Instalação de <b>Batente</b> Fornecimento e Colocação de <b>Folha de Porta</b> Fornecimento e Colocação de <b>Vistas de Porta</b> Fechaduras e Ferragens	30,00% 40,00% 20,00% 10,00%	100,00%
<b>PORTAS DE MADEIRA: COM VISOR DE VIDRO</b>	Fornecimento e Instalação de <b>Batente</b> Fornecimento e Colocação de <b>Folha de Porta</b> Fornecimento e Colocação de <b>Visor</b> Fornecimento e Colocação de <b>Vistas de Porta</b>	30,00% 20,00% 20,00% 30,00%	100,00%
<b>PISO ELEVADO COM REVESTIMENTO:</b>			
<i>carpet</i>	Fornecimento e Instalação de <b>Piso Elevado</b> Revestimento de Piso	80,00% 20,00%	100,00%
<b>FORRO DE GESSO ACARTONADO:</b>	Estrutura do Forro Placas de Gesso Acartonado	50,00% 50,00%	100,00%
<b>FORRO REMOVIVEL:</b>	Estrutura do Forro Placas de Forro Removivel	50,00% 50,00%	100,00%
<b>QUADROS ELETRICOS - OPÇÃO COMPLETO COM DISJUNTORES:</b>	Caixa - fundo Barramentos Disjuntores Tampa	5,00% 30,00% 60,00% 5,00%	100,00%
<b>QUADROS ELETRICOS - OPÇÃO DISJUNTORES EM SEPARADO:</b>	Caixa - fundo Barramentos Tampa	10,00% 80,00% 10,00%	100,00%

<b>HIDRANTES DE INCENDIO: (COMPLETO)</b>	Caixa e Tampa	30,00%	100,00%
	Mangueiras e Acessorios	70,00%	
<b>ACESSÓRIOS / METAIS SANITÁRIOS COM CANOPLA E ACABAMENTO (REGISTROS E VÁLVULAS DESCARGA)</b>			
	Fornecimento e Instalação de <b>Registro/Válvula</b>	95,00%	100,00%
	Fornecimento e Colocação da <b>Canopla</b>	5,00%	
<b>LOUÇAS - OPÇÃO (COM SIFÃO, VÁLVULAS E ASSENTOS)</b>			
<b>PIA OU CUBA</b>	Fornecimento e Instalação de <b>Pia/Cuba</b>	90,00%	100,00%
	Fornecimento e Instalação de <b>Sifão</b>	10,00%	
<b>MICTÓRIO</b>	Fornecimento e Instalação de <b>Mictório</b>	80,00%	100,00%
	Fornecimento e Instalação de <b>Sifão</b>	10,00%	
	Fornecimento e Instalação de <b>Válvula de Acionamento</b>	10,00%	
<b>VASO SANITÁRIO</b>	Fornecimento e Instalação de <b>Vaso Sanitário</b>	80,00%	100,00%
	Fornecimento e Instalação de <b>Assento Sanitário</b>	20,00%	
<b>CAIXA DE INSPEÇÃO / BOCAS DE LOBO (CAIXA E TAMPAS/GRELHAS SEPARADOS)</b>			
	Fornecimento e Instalação da <b>Caixa</b>	80,00%	100,00%
	Fornecimento e Instalação da <b>Tampa de concreto/grelha</b>	20,00%	
<b>EVAPORADORAS / CONDENSADORAS</b>			
	Fornecimento e Instalação da <b>Máquina</b>	80,00%	100,00%
	Teste de funcionamento após ligado	20,00%	
<b>LETREIROS</b>			
	Fornecimento e Instalação <b>do Item</b>	80,00%	100,00%
	Teste de funcionamento	20,00%	
<b>GRAFIATO</b>			
	Fornecimento e Execução do <b>Fundo</b>	10,00%	100,00%
	Fornecimento e Execução do <b>Grafiato</b>	80,00%	
	Fornecimento e Execução do <b>Selador</b>	10,00%	
<b>ELEVADOR</b>			
	Material	70,00%	100,00%
	Mão de obra	10,00%	
	Mão de obra - teste de funcionamento	20,00%	
<b>FOTOVOLTAICO</b>			
	Placas	40,00%	100,00%
	Inversores e transformador	10,00%	
	Apoio Civil (estrutura metálica, elétrica e civil)	20,00%	
	Aprovação do projeto	10,00%	
	Testes finais de funcionamento	20,00%	
<b>DIVISÓRIAS RETRÁTEIS</b>			
	Trilho	20,00%	100,00%
	Septo acústico	15,00%	
	Painéis	60,00%	
	Testes finais de funcionamento	5,00%	
<b>DIVISÓRIAS RETRÁTEIS (quando septo é item separado do item)</b>			
	Trilho	35,00%	100,00%
	Painéis	60,00%	
	Testes finais de funcionamento	5,00%	
<b>BRISAS FIXOS E MÓVEIS</b>			
	Perfis de alumínio / Porta painéis	40,00%	100,00%
	Painéis tipo asa de avião	50,00%	
	Acabamentos	10,00%	

Equipamentos como: TRANSFORMADORES, BOMBAS, AQUECEDORES DE PASSAGEM, EQUIPAMENTOS DO AR CONDICIONADO, NOBREAK, CÂMERAS FRIAS, CÂMERAS DE CFTV, etc, serão pagos 80% do valor total do serviço executado e 20% ao final do serviço concluído completamente (após o comissionamento e testes de funcionamento do sistema).