

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO SENAC - PERCENTUAIS DOS SERVIÇOS PASSÍVEIS PARA O PAGAMENTO

SERVIÇO	ETAPAS	PERCENTUAIS A SEREM MEDIDOS	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Mensal	Proporcional ao montante de serviços executados no mês	100,00%
REVESTIMENTOS CERÂMICOS	Fornecimento e Assentamento da Cerâmica Rejuntamento da Cerâmica	90,00% 10,00%	100,00%
JANELAS DE ALUMÍNIO / JANELAS COM TELA	Fornecimento e Instalação de Contra-Marco Fornecimento e Colocação dos Perfis das Esquadrias Fornecimento e Instalação dos Vidros e Telas das esquadrias Vedações e Testes	10,00% 40,00% 45,00% 5,00%	100,00%
PORTAS AUTOMATIZADAS	Fornecimento e Instalação dos Vidros e Perfis da Porta Fornecimento e Instalação da Automação das Portas	90,00% 10,00%	100,00%
GUICHÊS / JANELAS GUILHOTINA	Fornecimento e Instalação de Contra-Marco Fornecimento e Colocação do Guichê Completo Vedações e Testes	15,00% 80,00% 5,00%	100,00%
PORTAS DE MADEIRA / PORTAS DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO	Fornecimento e Instalação de Batente Fornecimento e Colocação de Folha e Visor de vidro Fornecimento e Colocação de Vistas Fechaduras e Ferragens	30,00% 40,00% 20,00% 10,00%	100,00%
FORRO DE GESSO ACARTONADO / FORRO REMOVÍVEL	Fornecimento e Instalação da Estrutura do Forro Fornecimento e Instalação da Placas de Gesso Acartonado	40,00% 60,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS	Fornecimento e Instalação da Caixa - fundo Fornecimento e Instalação dos Barramentos e Tampa Fornecimento e Instalação dos Disjuntores Conexão dos cabos com identificação, Testes e Energização definitiva Documentos	5,00% 25,00% 50,00% 15,00% 5,00%	100,00%
LUMINÁRIAS	Fornecimento e Instalação das Luminárias conectadas aos cabos Testes e Energização definitiva	80,00% 20,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	Fornecimento e Instalação das Tomadas / Interruptores conectadas aos cabos Espelhos e tampas com identificação Testes e Energização definitiva	80,00% 10,00% 10,00%	100,00%
SISTEMA CFTV / ALARME DE INTRUSÃO / DETECÇÃO DE INCÊNDIO	Fornecimento e Instalação Testes e Comissionamento	80,00% 20,00%	100,00%
LETREIROS	Fornecimento e Instalação Testes e Energização definitiva	80,00% 20,00%	100,00%
FOTOVOLTAICO	Fornecimento e Instalação das Placas Fornecimento e Instalação dos Inversores e Transformador Estruturas auxiliares (estrutura metálica, elétrica e civil) Aprovação do projeto Testes e Energização definitiva	40,00% 10,00% 20,00% 10,00% 20,00%	100,00%

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO SENAC - PERCENTUAIS DOS SERVIÇOS PASSÍVEIS PARA O PAGAMENTO

SERVIÇO	ETAPAS	PERCENTUAIS A SEREM MEDIDOS	TOTAL	
HIDRANTES DE INCÊNDIO	Fornecimento e Instalação do Caixa / Abrigo metálico	15,00%	100,00%	
	Fornecimento e Instalação da Tampa	15,00%		
	Mangueiras e Acessórios	70,00%		
ACESSÓRIOS / METAIS SANITÁRIOS COM CANOPLA E ACABAMENTO (REGISTROS, VÁLVULAS DE DESCARGA E CAIXAS SIFONADAS)	Fornecimento e Instalação de Registros/Válvulas/Caixas sifonadas	95,00%	100,00%	
	Fornecimento e Colocação da Canopla/Tampas/Grelhas	5,00%		
LOUÇAS - OPÇÃO (COM SIFÃO, VÁLVULAS E ASSENTOS)	PIA OU CUBA	Fornecimento e Instalação de Pia/Cuba	80,00%	100,00%
		Fornecimento e Instalação de Sifão	20,00%	
	MICTÓRIO	Fornecimento e Instalação de Mictório	80,00%	100,00%
		Fornecimento e Instalação de Sifão	10,00%	
		Fornecimento e Instalação de Válvula de Acionamento	10,00%	
	VASO SANITÁRIO	Fornecimento e Instalação de Vaso Sanitário	80,00%	100,00%
Fornecimento e Instalação de Assento Sanitário		20,00%		
CAIXA DE INSPEÇÃO / BOCAS DE LOBO (CAIXA E TAMPAS/GRELHAS SEPARADOS)	Fornecimento e Instalação da Caixa	80,00%	100,00%	
	Fornecimento e Instalação da Tampa / Grelha	20,00%		
EVAPORADORAS / CONDENSADORAS	Fornecimento e Instalação da Máquina,	70,00%	100,00%	
	Conexão com todos os demais componentes complementares (elétrica, hidráulico, etc)	10,00%		
	Teste de funcionamento, comissionamento e documentação startup	20,00%		
GRAFIATO E TEXTURAS	Fornecimento e Execução do Fundo	10,00%	100,00%	
	Fornecimento e Execução do Grafiato	80,00%		
	Fornecimento e Execução do Selador	10,00%		
ELEVADOR / PLATAFORMAS	Fornecimento e Instalação	80,00%	100,00%	
	Testes e Energização definitiva	20,00%		
BRISES FIXOS E/OU MÓVEIS	Fornecimento e Instalação dos Perfis de alumínio / Porta painel	40,00%	100,00%	
	Fornecimento e Instalação dos Painéis tipo asa de avião (exemplo)	50,00%		
	Fornecimento e Instalação dos Acabamentos (barras de comandos, tapões de acabamentos dos perfis, regulagens, etc)	10,00%		
SISTEMAS DE ANCORAGEM	Fornecimento e Instalação	60,00%	100,00%	
	Provas de carga / ART / Laudos / Placas informativas	40,00%		
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA (PAVER / ASFALTO / CONCRETO, ETC)	Fornecimento e Assentamento	80,00%	100,00%	
	Recebimento provisório da obra	20,00%		
PAISAGISMO EXTERNO	Fornecimento e Plantio	80,00%	100,00%	
	Recebimento provisório da obra	20,00%		
DEMAIS EQUIPAMENTOS (BOMBAS, TRANSFORMADORES, COIFAS, NOBREAKS, AQUECEDORES, COLETORES SOLARES, ETC)	Fornecimento e instalação do equipamento, inclusive conexão com todos os demais componentes complementares (elétrica, hidráulico, etc.)	80,00%	100,00%	
	Testes e Energização definitiva	20,00%		