

PROPOSTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - PERCENTUAIS:

SERVIÇO	ETAPAS	PERCENTUAIS A SER MEDIDOS	TOTAL	OBSERVAÇÃO
REVESTIMENTOS CERÂMICOS:	Fornecimento e Assentamento da Cerâmica Rejuntamento da Cerâmica	90,00% 10,00%	100,00%	* reter 10% da área total para o final da obra caso não esteja todo rejuntado
JANELAS DE ALUMÍNIO:	Fornecimento e Instalação de Contra-Marco Fornecimento e Colocação dos Perfis das Esquadrias Fornecimento e Instalação dos Vidros das esquadrais Vedações e Testes	15,00% 40,00% 40,00% 5,00%	100,00%	
PORTAS AUTOMATIZADAS:	Fornecimento e Instalação dos Vidros e Perfis da Porta Automatização das Portas	90,00% 10,00%	100,00%	
JANELA COM TELA:	Fornecimento e Instalação de Contra-Marco Fornecimento e Colocação dos Perfis das Esquadrias Fornecimento e Instalação dos Vidros das esquadrais Fornecimento e Instalação da Tela em esquadrais Vedações e Testes	10,00% 40,00% 40,00% 5,00% 5,00%	100,00%	
GUICHE / JANELA GUILHOTINA:	Fornecimento e Instalação de Contra-Marco Fornecimento e Colocação do Guiche Completo	15,00% 85,00%	100,00%	
PORTAS DE MADEIRA:	Fornecimento e Instalação de Batente Fornecimento e Colocação de Folha de Porta Fornecimento e Colocação de Vistas de Porta Fechaduras e Ferragens	30,00% 40,00% 20,00% 10,00%	100,00%	esse item normalmente já vem separado as ferragens/fechaduras, mas poderia ser adotado 30% para folha de porta e 10% para ferragens/ fechaduras caso estejam no mesmo item
PORTAS DE MADEIRA: COM VISOR DE VIDRO	Fornecimento e Instalação de Batente Fornecimento e Colocação de Folha de Porta Fornecimento e Colocação de Visor Fornecimento e Colocação de Vistas de Porta	30,00% 20,00% 20,00% 30,00%	100,00%	
PISO ELEVADO COM REVESTIMENTO: carpet	Fornecimento e Instalação de Piso Elevado Revestimento de Piso	80,00% 20,00%	100,00%	não se aplica no SENAC. Se for piso elevado em porcelanato, ele já vem de fábrica com a cerâmica. Caso seja piso elevado monolítico, talvez fosse o caso de se aplicar tais percentuais
FORRO DE GESSO ACARTONADO:	Estrutura do Forro Placas de Gesso Acartonado	50,00% 50,00%	100,00%	
FORRO REMOVÍVEL:	Estrutura do Forro Placas de Forro Removível	50,00% 50,00%	100,00%	
QUADROS ELÉTRICOS - OPÇÃO COMPLETO COM DISJUNTORES:	Caixa - fundo Barramentos Disjuntores Tampa	5,00% 30,00% 60,00% 5,00%	100,00%	
QUADROS ELÉTRICOS - OPÇÃO DISJUNTORES EM SEPARADO:	Caixa - fundo Barramentos Tampa	10,00% 80,00% 10,00%	100,00%	

HIDRANTES DE INCENDIO: (COMPLETO)	Caixa e Tampa Mangueiras e Acessorios	30,00% 70,00%	100,00%	esse item normalmente já vem separado, mas poderia ser adotado 30% para o abrigo e 70% para os acessórios caso seja no mesmo item
				** Se as mangueiras estiver em item separado, realizar um proporcional de 80% + 20% para os acessórios
ACESSÓRIOS / METAIS SANITÁRIOS COM CANOPLA E ACABAMENTO (REGISTROS E VÁLVULAS DESCARGA)	Fornecimento e Instalação de Registro/Válvula Fornecimento e Colocação da Canopla	95,00% 5,00%	100,00%	
LOUÇAS - OPÇÃO (COM SIFÃO, VÁLVULAS E ASSENTOS)				
PIA OU CUBA	Fornecimento e Instalação de Pia/Cuba Fornecimento e Instalação de Sifão	90,00% 10,00%	100,00%	
MICTÓRIO	Fornecimento e Instalação de Mictório Fornecimento e Instalação de Sifão Fornecimento e Instalação de Válvula de Acionamento	80,00% 10,00% 10,00%	100,00%	
VASO SANITÁRIO	Fornecimento e Instalação de Vaso Sanitário Fornecimento e Instalação de Assento Sanitário	80,00% 20,00%	100,00%	
CAIXA DE INSPEÇÃO / BOCAS DE LOBO (CAIXA E TAMPAS/GRELHAS SEPARADOS)	Fornecimento e Instalação da Caixa Fornecimento e Instalação da Tampa de concreto/grelha	80,00% 20,00%	100,00%	
EVAPORADORAS / CONDENSADORAS	Fornecimento e Instalação da Máquina Teste de funcionamento após ligado	80,00% 20,00%	100,00%	
LETREIROS	Fornecimento e Instalação do Item Teste de funcionamento	80,00% 20,00%	100,00%	
GRAFIATO	Fornecimento e Execução do Fundo Fornecimento e Execução do Grafiato Fornecimento e Execução do Selador	10,00% 80,00% 10,00%	100,00%	
ELEVADOR	Material Mão de obra Mão de obra - teste de funcionamento	70,00% 10,00% 20,00%	100,00%	
FOTOVOLTAICO	Placas Inversores e transformador Apoio Civil (estrutura metálica, elétrica e civil) Aprovação do projeto Testes finais de funcionamento	40,00% 10,00% 20,00% 10,00% 20,00%	100,00%	
DIVISÓRIAS RETRÁTEIS	Trilho Septo acústico Painéis Testes finais de funcionamento	20,00% 15,00% 60,00% 5,00%	100,00%	
DIVISÓRIAS RETRÁTEIS (quando septo é item separado do item)	Trilho Painéis Testes finais de funcionamento	35,00% 60,00% 5,00%	100,00%	
BRISES FIXOS E MÓVEIS	Perfis de alumínio / Porta painéis Painéis tipo asa de avião Acabamentos	40,00% 50,00% 10,00%	100,00%	

Equipamentos como: TRANSFORMADORES, BOMBAS, AQUECEDORES DE PASSAGEM, EQUIPAMENTOS DO AR CONDICIONADO, NOBREAK, etc, serão retidos 20% do pagamento e pagos após o teste de funcionamento.